


Lageplan
M 1:210



LEGENDE

- Bestandsbaum (Nadelbaum/ Laubbaum)
- Bauzaun

ABBRUCH

- 4 Stk. Stubben roden
- 245 m² Gehölzfläche roden
- 210 m² Grasnarbe abschieben/ entsorgen
- 200 m²/ 80 m³ Spiel-/ Fallschutzsand ausbauen/ entsorgen
- 35 m² Rindenmulch ausbauen/ entsorgen
- 520 m² Pflasterflächen entsorgen
- 15 m² Beton-Palisaden (H. 20-50cm) entsorgen
- 10 m² Kleinpflasterböschung abbauen/ entsorgen
- 1 psch Treppenanlage abbauen/ entsorgen
- 30 m Treppen inkl. Fundamente abbauen/ entsorgen
- 20 m Pflasterrinnen abbauen/ entsorgen
- 3 Stk. -B- Sitzgelegenheit aus Beton und Holzaufgaben, abbauen/ entsorgen
- 1 Stk. -K- Stahl-/ Holz-Klettergerät, H. 3,50m/ L. 5,00m x B. 2,00-3,00m, abbauen/ entsorgen
- 1 Stk. -N- Nestschaukel inkl. Schaukelkorb, H. 3,50m, abbauen/ entsorgen
- 1 Stk. -P- Rutschen-Podest, Gesamt-H. ca. 2,00m abbauen/ entsorgen
- 30 m -S- Steinblöcke (z.T. mit PP-Überzug), B. 50cm abbauen/ entsorgen

SICHERUNG

- 2 Stk. -C- Stahl-Container abbauen, ggf. zerlegen/ lagern/ wieder einbauen
- 1 Stk. -R- Rutsche ausbauen/ lagern/ wieder einbauen
- 1 Stk. -W- Wasserspiel (Pumpe, Edelstahlschütte) ausbauen/ lagern/ wieder einbauen

Projekt

Freianlagen Ev. Kita Brüdern

Auftraggeber

VEKS Berlin
Hertastraße 11, 3. OZ
Ev. Kirche

Partner

PARTNER Landschaftsarchitekten
Krausplatz 17 - Atelierhaus 10715 BERLIN
TEL.: 030 614 60 86 FAX: 030 614 70 51

Arbeitsplan
Abbruch

3.F.02		-
Plannummer	Index	
Format	DIN A3	Maßstab 1:210
Gezeichnet	Hoe	Datum xx.xx.2023

ARBEITSSTAND 15.09.2023