



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

KEBG
Gesamtprojekt

Bauvorhaben

Kindertagesstätte der Ev. Brüdergemeinde
Sanierung und Umbau sowie Aufstockung
Donaustraße 66, 12043 Berlin
-

Leistung (LV)

10
Bodenbelagsarbeiten - Lino

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (KEBG)

Gesamtprojekt

Leistung (LV)

10 Bodenbelagsarbeiten - Lino

Bauvorhaben

**Kindertagesstätte der Ev. Brüdergemeine
Sanierung und Umbau sowie Aufstockung
Donaustraße 66, 12043 Berlin**

Bauherr

Evangelischer Verband für Kita und Familie Telefon
(EVKF) Fax
Hertastraße 11, 12051 Berlin

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:.....
Angebotsabgabe.....
Geprüft.....
Anbieter - Datum, Ort.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	5
		ZTV Bodenbelagsarbeiten	8
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten	8
02	Titel	Sauberlaufteppich	13
03	Titel	Zusätzliche Arbeiten	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino
Baubeschreibung		
<p>Baubeschreibung</p> <p>Globale Angaben zum Bauvorhaben</p> <p>Name und Anschrift des Auftraggebers: Evangelischer Verband für Kita und Familie Hertastraße 11 12051 Berlin</p> <p>Beschreibung des Bauvorhabens: Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Brüdergemeinde</p> <p>Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael Röben, Paulstr. 20, 16540 Hohen Neuendorf</p> <p>Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.</p> <p>Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: diverse Gewerke von Rohbau und Innenausbau Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen: Gemäß SiGe-Plan Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet</p> <p>Angaben zur Örtlichkeit</p> <p>Anschrift der Baustelle: Donaustraße 66 12043 Berlin</p> <p>Lage des Grundstücks: direkt an der öffentlichen Verkehrsfläche gelegen</p> <p>An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: südöstlich – 4-geschossiges Wohnhaus, südwestlich – Brüdergemeinde, westlich – katholische Schule Sankt Marien, nördlich – 4-geschossiges Wohnhaus</p> <p>Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshöhe des Aufbaus ca. 4,50m Anzahl und Höhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshöhe 3,50m Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbedürftig Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist erforderlich</p> <p>Besondere Umstände: Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62, Böhmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen. In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien.</p>		

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino
Baubeschreibung		
<p>Termine und Fristen</p> <p>Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: gemäß Bauablaufplan</p> <p>Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten: gemäß Bauablaufplan</p> <p>Angaben zur Baustelle</p> <p>Baugrund</p> <p>Bodenverhältnisse: Bodenklasse 3</p> <p>Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordinaten zwischen 32,0 m und 32,5 m über NHN angegeben. Der zu erwartende höchste Grundwasserstand (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu erwartende mittlere höchste Grundwasserstand (zeMHGW) mit 32,7 m über NHN angegeben.</p> <p>Grundwasseranalyse: ohne</p> <p>Vorfluter: ohne</p> <p>Lage und Transportwege</p> <p>Zufahrtmöglichkeiten: Breite: 5,00m, Höhe: 4,50m Tragfähigkeit: 40t</p> <p>Für den Verkehr freizuhalten Flächen: Einfahrt auf das Grundstück inkl. Baustraße, Ein- und Ausgänge, Ein- und Ausfahrten</p> <p>Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle in das Gebäude: Breite: Haupteingang, provisorischen Bautür ca. 0,90 m (Durchgangsmaß) Höhe: Haupteingang, provisorischen Bautür ca. 2,00 m (Durchgangsmaß) Breite: Nebeneingang, provisorische Bautür ca. 0,90 m (Durchgangsmaß) Höhe: Nebeneingang, provisorischen Bautür ca. 2,00 m (Durchgangsmaß) Flure - nutzbare Breite: gemäß Grundriss</p> <p>Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m²</p> <p>Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen Lastenaufzug - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen Baukran - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen Schrägaufzug - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen</p>		

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino
Baubeschreibung		
<p>Baukran – max. zulässige Belastung: 4000kg</p> <p>Baukran – max. Auslegung : 36m</p> <p>Der Baukran steht nach vorheriger terminlicher Abstimmung für das Gewerk Zimmer- und Holzbauarbeiten zur Verfügung.</p> <p>Sonstige Baustelleneinrichtung</p> <p>Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitärcontainer</p> <p><i>Erläuterungen:</i> Personenunterkünfte und Pausenräume stellt jeder Auftragnehmer für eigene Mitarbeiter selbst</p> <p>Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:</p> <p>Strom: Baustromanschluss wird im Keller installiert</p> <p>Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert</p> <p>Abwasser: wird im Keller installiert</p> <p>Gas: kein Anschluss</p> <p>Art/Lage der Lagerplätze: gemäß Plan über Baustelleneinrichtung</p> <p>Sonstige Angaben zur Baustelle</p> <p>Schutz vorhandenen Bewuchses</p> <p>Bäume sind geschützt durch: separaten Baumschutz, eine Beschädigung von Schutz und Bäumen ist zu vermeiden.</p> <p>Hindernisse im Erdreich: keine bekannt</p> <p>Das Grundstück wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.</p> <p>Angaben zur Ausführung</p> <p>Besondere Anforderungen an die Bauausführung</p> <p>Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung:</p> <p>Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz.</p> <p>Entsorgung von Abfall nach DIN 18299</p> <p>In lagernde Behälter des Auftragnehmers</p> <p>In Container des Auftraggebers : keine</p> <p>Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.</p> <p>Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.</p> <p>Vom Auftraggeber werden Container für (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten für die Container und die Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese Behälter gefüllt werden. Unzulässiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behältern</p>		

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino
Baubeschreibung		
entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.		
<u>2.0 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</u> <u>für Bodenbelagsarbeiten gem. DIN 18365</u>		
<u>2.1 Stoffe</u> Alle verwendeten Produkte sollen von einem Hersteller im System verwendet werden.		
<u>2.2 Untergrund</u> EG (oberes Niveau) Trockenestrich aus GKB-Platten EG/OG Zementestrich, schwimmend verlegt		
<u>2.3 Belag / Farbton / Fabrikat</u> Das folgende Produkt wurde nach erfolgter Bemusterung vom Auftraggeber festgelegt: Fabrikat DLW Mamorette 2,5mm, Farbton leaf green R854-0043 des Herstellers (grün marmoriert) oder gleichwertiger Art		
<u>2.4 Verlegerichtung</u> <u>Die Verlegerichtung ist vor Ausführung mit dem AG abzustimmen und freigegeben zu lassen.</u> <u>Kopfnähte sind zu vermeiden.</u>		
<u>2.5 Durchführungen</u> Das Anarbeiten an Durchführungen von Heizungsrohren wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.		
01 Titel Bodenbelagsarbeiten		
01.1	Randdämmstreifen abschneiden	
	Randdämmstreifen bauseits vorhanden, aus PE-Schaum, Dicke: 10mm, Höhe: 100mm, Bündig mit fertiger Belagsoberfläche abschneiden und anfallendes Material entsorgen.	
	739 m	EP GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.2	Untergrund bürsten und absaugen Bürsten und absaugen des Untergrunds für zukünftige Bodenbelagsarbeiten. Untergrund waagrecht. Einbauort: sämtliche Räume und Flure mit Linoleumbelag gem. Grundriss	877 m²	EP	GP
01.3	Untergrund bürsten und absaugen, Treppe Wie Position 01.2 jedoch: auf Stahltreppe, Stufen und Podestfläche	10 m²	EP	GP
01.4	Haftgrund Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag. Untergrund: Estrich Chem. Basis: Dispersion	877 m²	EP	GP
01.5	Haftgrund, Treppe Wie Position 01.4 jedoch: auf Stahltreppe, Stufen und Podestfläche	10 m²	EP	GP
01.6	Dehnungsfugenprofil Dehnfugenprofil für Belagsarbeiten oberhalb von Estrichtrennungen (z.B. Türdurchgänge), dreiteilig - aus zwei seitlich angeordneten Edelstahlprofilen mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln sowie einer 6 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) Profilhöhe (gemäß der Belagsdicke): 2,5mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbton: grau (RAL 7030) oder gleichwertiger Art. aus dem Programm des Herstellers und nach Bemusterung			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		85 m	EP	GP
01.7	Untergrund spachteln Vollflächiges spachteln des Untergrundes aus Zementestrich bzw. Trockenestrichplatten DIN 18560, 1-2 mm, Untergrund waagerecht. Produkt lösemittelfrei, weichmacherfrei, wasserbasiert, VOC maximal 3% Einbauort: sämtliche Räume und Flure mit Linoleumbelag gem. Grundriss	877 m²	EP	GP
01.8	Untergrund spachteln, Treppe Wie Position 01.7 jedoch: auf Stahlterrappe, Stufen und Podestfläche	10 m²	EP	GP
01.9	Linoleumbelag türkis Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011 liefern und gemäß DIN 18365 verlegen auf vollflächig gespachteltem Untergrund, vollflächig kleben mit geeignetem, lösemittelfreiem Dispersionskleber für Linoleum, wie folgt: Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit: TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <10 µg/m³, weichmacher- und lösemittelfrei, frei von Schwermetallen und PU/PUR Bestandteilen, im Brandfalle rauchgastoxikologisch unbedenklich Beanspruchung: Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung), sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Ausdrücken von Zigaretten gemäß EN 1399:1997-09 (Methode A), keine sichtbare Veränderung der Oberfläche Gesamtdicke:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>ISO 24346 2,5 mm,</p> <p>Trittschallverbesserungsmaß: EN ISO 10140 3 5dB,</p> <p>Stuhlrollenbeanspruchung: DIN EN 12529/ ISO 4918 Typ W</p> <p>Brandverhaltensklasse: DIN EN 13501-1 Cfl-s1</p> <p>Rutschsicherheit: R 9</p> <p>Chemiekalieneinwirkung: beständig gegen Öle und Fette und gegen Säuren und Laugen in höherer Konzentration sehr gut beständig, ISO 26987 - beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel nach VAH</p> <p>Antibakterielle / Antivirale Aktivität: Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) EN ISO 22196 /JIS Z 2801: >99% Wachstumshemmend nach 24 Std., Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) ISO 21702 > 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.</p> <p>Art der Nutzung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 29°C)</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: ISO 10456: 0,17 W/(mK)</p> <p>in Bahnen, Bahnenbreite: 200 cm,</p> <p>Gesamtgewicht: EN ISO 23997 2900 g/m²</p> <p>Oberfläche: glatt, marmoriert</p> <p>Licht- Farbechtheit: EN 20 105 – B02 = Stufe 6</p> <p>Produkt ohne Einpflegeerfordernis: Einpflege des verlegten Produkts ist gem. Herstellerangabe bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich.</p> <p>Farbton: Türkis "Curacao Petrol" marmoriert (Farbton NCS 4040-B60G),</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach Bemusterung AG und Architekt			Übertrag:
	Gewähltes Fabrikat: '.....'			
	Einbauort: Flure EG/OG			
		293 m²	EP	GP
01.10	Linoleumbelag hellgrau Wie Position 01.9 (Seite 10) jedoch: Farbton: Hellgrau "pebble grey" marmoriert (Farbton NCS 3005-Y20R), nach Bemusterung AG und Architekt			
	Gewähltes Fabrikat: '.....'			
	Einbauort: alle Räume mit Linoleumbelag außer Flurbereiche			
		584 m²	EP	GP
01.11	Linoleumbelag türkis, Treppe Wie Position 01.9 (Seite 10) jedoch: auf Stahltreppe, Stufen und Podestfläche			
		10 m²	EP	GP
01.12	Linoleumbelag türkis, Aufzugskabine Wie Position 01.9 (Seite 10) jedoch: auf Boden Aufzugskabine, L x B = 140 x 110 cm			
		10 m²	EP	GP
01.13	Fugen verschweißen Verfugen des Linoleumbelags mit belagskonformen koloriertem Schmelzdraht nach Herstellervorgaben des Linoleumbelagherstellers, Farbton gem. Belag, Abrechnung über betroffene Belagsfläche (anhand Verlegefläche / Bahnenbreite vom AN zu ermitteln)			
		877 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.14	Schutzabdeckung, Boden Abdecken des fertigen Bodenbelags mit diffusionsoffener, fester Pappe, Vorhalten, zum späteren Zeitpunkt auf Anweisung der Bauüberwachung wieder restlos entfernen und das Material fachgerecht entsorgen.	877 m²	EP	GP
01.15	Sockelleiste 16/60 Sockelleiste aus Nadelholz, Querschnitt B/H 16/60 mm, fest verklebt, vollflächige Klebung - Unterkante schräg geschnitten - Oberkante gefast, unsichtbar befestigt durch vollflächige Klebung mit Schallschutzstreifen unterlegen, - inkl. Eckausbildung mit passgenauem Gehrungsschnitt - stoßfest lackiert, weiß, nach Angabe AR - liefern und sach- und fachgerecht an aufgehenden Bauteilen aus verputztem Mauerwerk, Holzrahmenbau- oder GK-Wänden anbringen, so dass die Unterkante dicht auf dem Oberbelag aufliegt - gestoßene Leisten dürfen nicht kürzer als 1,5 m sein Einbau von Sockelleisten in Bereichen mit Linoleum und Sauberlaufmatte	700 m	EP	GP
01.16	Fugenverschluss innen, Silikon Fugenverschluß in Innenräumen, am horizontalen Wand- / Bodenanschluss entlang der Sockelleiste, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen mit Dichtschnur. Fugenbreite: 6-8 mm i.M., Fugendichtmasse: Silikon Fugenfarbe: passend zum Linoleumbelag, nach Angabe Architekt	700 m	EP	GP
Summe Titel 01		Bodenbelagsarbeiten, Netto:		
02	Titel Sauberlaufteppich			
02.1	Sauberlaufmatte textil 210x116cm Textiler Bodenbelag, getuftet, als Sauberlauf, liefern und fachgerecht verlegen in Eingangs- und Windfangbereichen für innenliegende Verlegung, wie folgt: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
02	Titel	Sauberlauteppich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Art der Verlegung: vollflächige Verlegung als Teilfläche / "Intarsie" innerhalb eines Raums innerhalb der umgebenden Linoleumfläche, Material liegt stabil, herausnehmbar bei Bedarf z.B. zu Reinigungszwecken</p> <p>Randeinfassung: Edelstahlwinkel, fest auf Heizestrich verklebt, saubere Randausbildung umlaufend (rechteckig, 4 Seiten) zum umgebenden Linoleumbelag hin mit geeignetem Winkelprofil bzw. geeigneter Schiene, Höhe wie Belag, inkl. Eckausbildung</p> <p>Polmaterial: 100 % PA 6 Trägermaterial: Polyestervlies Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung Polhöhe: ca. 6 mm Gesamthöhe: ca. 9 mm Strapazierwert: 33 Komfortklasse: LC4 Stuhrollengeeignet elektrostatische Aufladung < 2kV Gleitwiderstand: DS Brandverhalten: C-s1</p> <p>Abmessung: 210x116cm</p> <p>Farbton: anthrazit</p> <p>Einbauort: R1.10 Nebeneingang</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>	2,44 m²	EP	GP
02.2	<p>Sauberlaufmatte textil 200x116cm Wie Position 02.1 (Seite 13) jedoch: Untergrund: Trockenestrichsystem</p> <p>Abmessung: 200x116cm</p> <p>Farbton: anthrazit</p> <p>Einbauort: R1.1 Haupteingang</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>	2 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
02	Titel	Sauberlauffteppich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02				
			Sauberlauffteppich, Netto:
03	Titel	Zusätzliche Arbeiten		
03.1	Stundensatz Vorarbeiter, Bodenbelagsarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
	Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie ausdrücklich angeordnet oder genehmigt sind und mit ordnungsgemäß nach Maßgabe des §15 VOB/B hergestellten und vorgelegten Stundenlohnnachweisen belegt werden.			
	Stundensatz: Vorarbeiter			
		5 h	EP	GP
03.2	Stundensatz Facharbeiter, Bodenbelagsarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
	Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie ausdrücklich angeordnet oder genehmigt sind und mit ordnungsgemäß nach Maßgabe des §15 VOB/B hergestellten und vorgelegten Stundenlohnnachweisen belegt werden.			
	Stundensatz: Facharbeiter			
		5 h	EP	GP
03.3	Stundensatz Helfer, Bodenbelagsarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen			
	Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie ausdrücklich angeordnet oder genehmigt sind und mit ordnungsgemäß nach Maßgabe des §15 VOB/B hergestellten und vorgelegten Stundenlohnnachweisen belegt werden.			
	Stundensatz: Helfer			
		5 h	EP	GP
Summe Titel 03				
			Zusätzliche Arbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

Gesamtprojekt (KEBG)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten - Lino		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten	8
02	Titel	Sauberlaufteppich	13
03	Titel	Zusätzliche Arbeiten	15
Summe LV 10 Bodenbelagsarbeiten - Lino				
			Angebotssumme, Netto:	EUR <div>Stempel</div>
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>